

AEDIFICANTES CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 28.839.543/0001-16

PROPOSTACOMERCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04, DE 24/09/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011, DE 21/09/2021


OBJETO: contratação de empresa para a prestação de serviços visando a reforma parcial do Plenário, Dr. Júlio Arantes de Freitas, da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, com fornecimento de mão de obra técnica, materiais, ferramentas, equipamentos, com remoção e destinação adequada dos resíduos gerados, nos termos do Termo de Referência – Anexo I.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇOS	UNID.	QTD.	\$ UNITÁRIO	TOTAL
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
1.1	Tapume com compensado de madeira - área de fechamento de 3,00 m x 3,00 m - altura de 2,20 m.	m²	26,4	R\$ 163,00	R\$ 4.303,20
1.2	Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso suporte estrutura de madeira - 3,00 x 2,00m.	m²	6	R\$ 579,00	R\$ 3.474,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADA				
2.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	1,56	R\$ 70,60	R\$ 110,14
2.2	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento	m	100	R\$ 0,80	R\$ 80,00
2.3	Quebra de alvenaria para instalação de quadro de distribuição	unid.	1	R\$ 33,40	R\$ 33,40
2.4	Remoção de 22 poltronas	unid.	22	R\$ 15,00	R\$ 330,00
2.5	Remoção de 120m² de carpetes	m²	120	R\$ 1,80	R\$ 216,00
3	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO				
3.1	Carga e transporte de entulhos até caçambas	m³	6	R\$ 56,25	R\$ 337,50
4	ALVENARIA				
4.1	Alvenaria em blocos de concreto.	m²	8,5	R\$ 100,90	R\$ 857,65
4.2	Aço estrutural CA-50 - 8mm	kg	37,5	R\$ 17,70	R\$ 663,75
4.3	Grauteamento de cinta ou verga em alvenaria estrutural	m³	2,2	R\$ 775,60	R\$ 1.706,32
4.4	Chapisco em alvenaria	m²	8,5	R\$ 4,80	R\$ 40,80
4.5	Emboço em alvenaria	m²	8,5	R\$ 35,10	R\$ 298,35
5	PISO				
5.1	Barras de transferência, aço CA-25 de 16,0 mm, para execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação	unid.	31	R\$ 29,70	R\$ 920,70
5.2	Armação para execução de piso, com uso de tela Q-283	m²	56,52	R\$ 23,65	R\$ 1.336,70
5.3	Concretagem de piso, fck 30 Mpa, para espessura de 15 cm, com argila expandida - lançamento, adensamento e acabamento	m³	9,5	R\$ 521,25	R\$ 4.951,88
5.4	Piso têxtil (carpete) em manta e= 9 a 10 mm	m²	115	R\$ 194,20	R\$ 22.333,00
5.5	Execução de piso monolítico resinado - fornecimento e execução	m²	7	R\$ 278,60	R\$ 1.950,20

Rua General Augusto Imbassai Nº 108 - Vila Bela Vista - São Paulo/SP – CEP: 02617-020

Tel: (011) 9-4995-7077 - (011) 9-7738-9403 – Email: diego.conexo@yahoo.com.br

Handwritten signatures and initials:
- A signature that appears to be "Diego" with a large flourish.
- Another signature below it.
- Initials "X" to the right.
- A checkmark-like mark at the bottom right.



AEDIFICANTES CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 28.839.543/0001-16

6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
6.1	Eletrocalha leve ou perfurada em aço galvanizado, largura 100x50 mm - fornecimento e instalação.	m	45	R\$ 51,20	R\$ 2.304,00
6.2	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação	m	100	R\$ 26,40	R\$ 2.640,00
6.3	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , antichama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	400	R\$ 3,30	R\$ 1.320,00
6.4	Caixa retangular 4" x 4", metálica, instalada em piso	unid.	15	R\$ 15,50	R\$ 232,50
6.5	Cabo eletrônico categoria 5E - fornecimento e instalação	m	300	R\$ 2,40	R\$ 720,00
7	PINTURA				
7.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos	m ²	35	R\$ 18,70	R\$ 654,50
8	CORRIMÃO				
8.1	Gradil de proteção em aço inoxidável aisi 304, considerando: fechamento de vão em 5 barras de 16m de comprimento, em tudo de 2" x 1,5 mm de espessura (acabamento parafusos, fixadores, soldagem e suportes)	m	18,75	R\$ 1.208,70	R\$ 22.663,13
8.2	Adequação de corrimãos no padrão existente, considerando: ajuste de 3 corrimãos em inox 304 instalados nas laterais das rampas de acesso, ajuste de 3 corrimãos em inox 304 instalados no centro do auditório (corte, solda, acabamento e instalação)	vb	1	R\$ 6.087,00	R\$ 6.087,00
				TOTAL GERAL	R\$ 80.564,70

VALOR TOTAL: R\$ 80.564,70 (OITENTA MIL QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

Declaramos que os produtos e serviços ofertados atendem a todas as especificações exigidas no Edital do Pregão Presencial e seus Anexos;


Declaramos que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta Proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.


São Paulo, 21 de Outubro de 2021.


Diego Medeiros do Nascimento Januário
Sócio Proprietário
CPF: 345.742.868-90
RG: 44.385.562-6

Rua General Augusto Imbassai Nº 108 - Vila Bela Vista - São Paulo/SP - CEP: 02617-020

Tel: (011) 9-4995-7077 - (011) 9-7738-9403 - Email: diego.conexo@yahoo.com.br






AEDIFICANTES CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 28.839.543/0001-16

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04, DE 24/09/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011, DE 21/09/2021

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	MEDIÇÃO				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	TOTAL GERAL
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					
1.1	Tapume com compensado de madeira - área de fechamento de 3,00 m x 3,00 m - altura de 2,20 m.	R\$ 4.303,20				R\$ 4.303,20
1.2	Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso suporte estrutura de madeira - 3,00 x 2,00m.	R\$ 3.474,00				R\$ 3.474,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADA					
2.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	R\$ 110,14				R\$ 110,14
2.2	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento	R\$ 80,00				R\$ 80,00
2.3	Quebra de alvenaria para instalação de quadro de distribuição	R\$ 33,40				R\$ 33,40
2.4	Remoção de 22 poltronas	R\$ 330,00				R\$ 330,00
2.5	Remoção de 120m² de carpetes	R\$ 216,00				R\$ 216,00
3	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO					
3.1	Carga e transporte de entulhos até caçambas	R\$ 337,50				R\$ 337,50
4	ALVENARIA					
4.1	Alvenaria em blocos de concreto.		R\$ 857,65			R\$ 857,65
4.2	Aço estrutural CA-50 - 8mm		R\$ 663,75			R\$ 663,75
4.3	Grauteamento de cinta ou verga em alvenaria estrutural		R\$ 1.706,32			R\$ 1.706,32
4.4	Chapisco em alvenaria		R\$ 40,80			R\$ 40,80
4.5	Emboço em alvenaria		R\$ 298,35			R\$ 298,35




AEDIFICANTES CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 28.839.543/0001-16

5	PISO					
5.1	Barras de transferência, aço CA-25 de 16,0 mm, para execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação		R\$ 920,60			R\$ 920,60
5.2	Armação para execução de piso, com uso de tela Q-283		R\$ 1.336,70			R\$ 1.336,70
5.3	Concretagem de piso, fck 30 Mpa, para espessura de 15 cm, com argila expandida - lançamento, adensamento e acabamento		R\$ 4.951,88			R\$ 4.951,88
5.4	Piso têxtil (carpete) em manta e= 9 a 10 mm				R\$ 22.333,00	R\$ 22.333,00
5.5	Execução de piso monolítico resinado - fornecimento e execução				R\$ 1.950,20	R\$ 1.950,20
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
6.1	Eletrocalha leve ou perfurada em aço galvanizado, largura 100x50 mm - fornecimento e instalação.		R\$ 2.304,00			R\$ 2.304,00
6.2	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação		R\$ 2.640,00			R\$ 2.640,00
6.3	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.			R\$ 1.320,00		R\$ 1.320,00
6.4	Caixa retangular 4" x 4", metálica, instalada em piso			R\$ 232,50		R\$ 232,50
6.5	Cabo eletrônico categoria 5E - fornecimento e instalação			R\$ 720,00		R\$ 720,00
7	PINTURA					
7.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos				R\$ 654,50	R\$ 654,50
8	CORRIMÃO					
8.1	Gradil de proteção em aço inoxidável aisi 304, considerando: fechamento de vão em 5 barras de 16m de comprimento, em tudo de 2" x 1,5 mm de espessura (acabamento parafusos, fixadores, soldagem e suportes)			R\$ 15.000,00	R\$ 7.663,13	R\$ 22.663,13
8.2	Adequação de corrimãos no padrão existente, considerando: ajuste de 3 corrimãos em inox 304 instalados nas laterais das rampas de acesso, ajuste de 3 corrimãos em inox 304 instalados no centro do auditório (corte, solda, acabamento e instalação)			R\$ 3.000,00	R\$ 3.087,00	R\$ 6.087,00
TOTAL GERAL		R\$ 8.884,24	R\$ 15.720,05	R\$ 20.272,50	R\$ 35.687,83	R\$ 80.564,62

Rua General Augusto Imbassai Nº 108 - Vila Bela Vista - São Paulo/SP – CEP: 02617-020

Tel: (011) 9-4995-7077 - (011) 9-7738-9403 – Email:diego.conexo@yahoo.com.br



AEDIFICANTES CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 28.839.543/0001-16

São Paulo, 21 de Outubro de 2021.

Diego Medeiros do Nascimento Januário
Sócio Proprietário
CPF: 345.742.868-90
RG: 44.385.562-6