



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Fechamento em Gradil no Centro de Eventos Vasco Barioni							
LOCAL: Rua Dr. Durval Villaça, Bairro Gabriel Piza - São Roque/SP							
						Comprimento (metros): 244,50	
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
1.0			INSTALAÇÕES INICIAIS E MOBILIZAÇÕES				
1.0.1	CDHU	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	M	244,50	R\$ 1,38	R\$ 337,41
				Sub-Total	1.0	0,222%	R\$ 337,41
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.0.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 773,70	R\$ 4.642,20
				Sub-Total	2.0	3,051%	R\$ 4.642,20
3.0			INFRAESTRUTURA				
3.0.1	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	150,00	R\$ 67,47	R\$ 10.120,50
3.0.2	COTAÇÃO	3.0.2.1	Gradil Malha 5X20 galvanizado, diâmetro de 4,00mm(já pintado), pintura eletrostática Thermoplastic poliéster, na cor "Roxo" com 2,43m de altura.	Pç	99,00	R\$ 691,70	R\$ 68.478,30
3.0.3	COTAÇÃO	3.0.3.1	Kit Fixador de segurança e Postes metálicos de 40X60	Kit	101,00	R\$ 272,84	R\$ 27.556,84
3.0.4	COTAÇÃO	3.0.2.1	Portão Pivotante em gradil, medindo 5,00 x 2,43 metros, em duas duilhas	m²	60,75	R\$ 675,50	R\$ 41.036,63
				Sub-Total	3.0	96,728%	R\$ 147.192,27
TOTAL						100,00%	R\$ 152.171,88

FONTE: CPOS: Boletim 182 - L.S. 128,23% - NÃO DESONERADO
BDI: 24,23%

São Roque, 04 de Novembro de 2021.

EVANDRO
NOGUEIRA
KAAM:36063926801

Assinado de forma digital
por EVANDRO NOGUEIRA
KAAM:36063926801
Dados: 2022.01.28 14:56:18
-03'00'

Evandro Nogueira Kaam
Chefe de Divisão de Engenharia
CREA 506320549-5