CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo nº 355

CNPJ : 50.804.079/0001-81

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00058/20	Heredes Piedade	14/04/2020

Descrição

Instalação de rede de eletrocalhas na Câmara Municipal

Poder	CÂMARA
Órgão	Legislativo
Setor Solicitante	Gerência de Tecnologia e Manutenção
Centro de Custo	**5 GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E MANUTENÇÃO**
Placa	

Observação

Trata-se da contratação de empresa para a prestação de serviços visando a instalação de rede de eletrocalhas em todas as dependências da Câmara Municipal, para a distribuição de cabos de dados, cftv e outros circuitos eletrônicos, conforme Termo de Referência definido pelo Eng. Manoel Messias Menezes de Lima, CREA nº 5060271316-SP.

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

A implantação de eletrocalha, com acesso em todas as dependências desta Câmara, é uma alternativa que facilitará a ampliação das redes elétrica, lógica e telefonia, pelo fato das tubulações atuais, por onde passam esses cabos, estarem sobrecarregadas.

Outro fator considerado é que parte das tubulações das redes lógicas e de telefonia são subterrâneas, podendo a qualquer momento sofrer pane, devido a contaminação por umidade, haja vista que parte dessa tubulação passa pelo Jardim de Inverno.

Nosso principal objetivo é poder contar com este suporte para a ampliação das redes de acordo com a necessidade do serviço implantado, sem precisar de contratar profissional técnico, haja vista que tais serviços ficariam simples de serem realizados, sem precisar subir em telhado ou forro para a sua execução.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	040.003.008	INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETROCALHAS PASERV		1	0	5	GERÊNCIA DE TECNOLOGIA

INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETROCALHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS PARA DADOS, CFTV E OUTROS CIRCUITOS ELETRÔNICOS

ÍTEN	DESCRIMINAÇÃO	UN	QT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	Eletrocalha 200x100mmx3Mts. Aço Carbono, (GF), Pintura Eletrostatica, c/ virola e septo	PÇ	63	R$ 168,20	R$ 10.596,60
2	Tampa metálica de pressão,200x100mm, Aço Carbono (GF), pint. eletrostática	PÇ	63	R$ 77,90	R$ 4.907,70
3	Tala perfurada p/ interna,100mm, com parafusos arruelas e porcas	PÇ	124	R$ 6,00	R$ 744,00
4	Curva Horizontal 90º segmentado c/ tampa p/ 200mm, c virola e C/ septo	PÇ	1	R$ 70,10	R$ 70,10
5	Cotovelo 90º reto c/tampa p/ 200x100mm c/ septo e virola	PÇ	12	R$ 65,98	R$ 791,76
6	Curva vertical externa 90º c/ tampa p/ 200x100mm c/ septo	PÇ	1	R$ 70,45	R$ 70,45
7	"T" reto 90º c/ tampa p/ 200x100mm c/ septo	PÇ	5	R$ 79,04	R$ 395,20
8	Suportes tipo Mão Francesa dupla	PÇ	135	R$ 28,40	R$ 3.834,00
9	Parafusos para fixação de Mão Francesa, cabeça sextavada, rosca soberba, S-10	PÇ	405	R$ 0,70	R$ 283,50
10	Buchas para fixação de Mão Francesa, S-10	PÇ	405	R$ 0,08	R$ 32,40
11	Terminal com saída p/ eletroduto 2"Ø	PÇ	3	R$ 12,93	R$ 38,79
12	Terminal simples	PÇ	3	R$ 8,81	R$ 26,43
13	Junção vertical de subida 100mm	PÇ	4	R$ 18,17	R$ 72,68

SUB-TOTAL MATERIAL	R$ 21.863,61
INSTALAÇÃO DE ELETROCALHAS	R$ 32.400,00
TOTAL	R$ 54.263,61

Heredes Piedade

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E MANUTENÇÃO