

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

OFÍCIO VEREADOR n° 408/2017

São Roque, 22 de março de 2017.

Excelentíssimo Senhor Deputado,


Tem o presente a grata satisfação de cumprimentá-lo e, na oportunidade, solicitar os bons ofícios de Vossa Excelência no sentido de viabilizar proposta de Emenda Parlamentar no Orçamento da União visando a pavimentação asfáltica da Rua Maria Clara Sabbatini, (em sua totalidade: com 360 metros de extensão e 10 metros de largura) localizada no Bairro Santo Antonio.

Tal solicitação se faz precisa e urgente. Há anos a população anseia por tal benfeitoria.

Justificamos o presente pedido tendo em vista a importância da referida via pública para o Município e em função dos inúmeros pedestres e motoristas que, diariamente, trafegam pela mesma, e convivem com os transtornos causados pela falta da pavimentação asfáltica.


Na certeza de que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço, renovando meus mais sinceros protestos de elevada estima e de distinta consideração.

Atenciosamente


ROGÉRIO JEAN DA SILVA
(CABO JEAN)
Vereador

Em 24 Mar 17
Recebido a 19h

Ao
Excelentíssimo Senhor
JOSÉ AUGUSTO ROSA
(CAPITÃO AUGUSTO)
DD. Deputado Federal de
São Paulo - SP



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Pavimentação e Drenagem na Rua Maria Clara Sabbatini						
LOCAL: Rua Maria Clara Sabbatini, Santo Antônio, São Roque - SP						
Ministério das Cidades				Planejamento Urbano		
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: EMPREITADA UNITÁRIO					BDI:	28,29%
					Área da via (m²)	2709,68
Item	Fonte	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Total
1.0		Serviços Preliminares				
74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizada	m²	18,00	R\$ 427,00	R\$ 7.686,01
			Sub-Total >	1.0	1,90%	R\$ 7.686,01
2.0		Serviços Complementares				
02.10.060	CPOS	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	2.709,68	R\$ 1,27	R\$ 3.441,49
			Sub-Total >	2.0	0,85%	R\$ 3.441,49
3.0		Limpeza e Retirada				
73822/2	SINAPI	Limpeza Mecanizada De Terreno Com Remocao De Camada Vegetal, Utilizando Motoniveladora	m²	2.755,35	R\$ 0,64	R\$ 1.767,42
72898	SINAPI	Carga E Descarga Mecanizadas De Entulho Em Caminhao Basculante 6 M3	m³	688,84	R\$ 1,19	R\$ 821,85
05.08.060	CPOS	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	m³	688,84	R\$ 13,42	R\$ 9.243,60
			Sub-Total >	3.0	2,93%	R\$ 11.832,87
4.0		Pavimentação				
04-31-00	SIURB	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	812,90	R\$ 18,42	R\$ 14.975,68
41721	SINAPI	Compactacao Mecanica A 95% Do Proctor Normal - Pavimentacao Urbana	m³	812,90	R\$ 3,44	R\$ 2.794,90
79219/2	SINAPI	Pavimentação Asfáltica Para Tráfego Leve (Cdr =14%) - Limpeza Do Terreno, Abertura E Preparo De Caixas, Transporte E Preparo Do Sub-Leito, Bica Corrida 12 Cm, Imprimação Impermeabilizante Com Cm30, Cbuq Esp. 3,50 Cm. (Todos Os Materiais Postos Obras)	m²	2.709,68	R\$ 50,03	R\$ 135.573,69
			Sub-Total >	4.0	37,95%	R\$ 153.344,27
5.0		Drenagem				
62301	SIURB	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES (incluso tampa armada de concreto)	un	9,00	R\$ 683,35	R\$ 6.150,15
95901/1	SINAPI	Boca De Lobo Simples, Com Guia Chapêu E Tampa De Concreto (Espessura 8Cm), Em Blocos De Concreto (Esp 19Cm) - Padrão PMSP	un	4,00	R\$ 1.683,61	R\$ 6.734,46
79203/3	SINAPI	Fornec E Assent Tubo Conc Armado Pa-1 Pb Dn400 P/ Aguas Pluviais, Inclusive Escavação, Lastro De Brita, Reaterro Compactado Ate A Superficie, Transporte P/ Bota-Fora E Espalhamento. Profundidade Necessaria Para Recobrimento Minimo Do Tubo	m	340,00	R\$ 152,11	R\$ 51.721,40
83711	SINAPI	Poço De Visita Em Alvenaria, Para Rede D=1,00 M, Parte Fixa C/ 1,00 M De Altura E Uso De Retroescavadeira	un	6,00	R\$ 4.341,03	R\$ 26.046,15
62021	SIURB	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. AGUAS PLUV.	un	6,00	R\$ 447,48	R\$ 2.684,85
94269	SINAPI	Guia (Meio-Fio) E Sarjeta Conjugados De Concreto, Moldada In Loco Em Trecho Reto Com Extrusora, Guia 13,5 Cm Base X 26 Cm Altura, Sarjeta 45 Cm Base X 11 Cm Altura. Af_06/2016	m	120,00	R\$ 57,97	R\$ 6.956,91
			Sub-Total >	5.0	25,66%	R\$ 103.688,98
6.0		Calçada				
04-31-00	SIURB	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	688,84	R\$ 18,42	R\$ 12.690,07
74005/1	SINAPI	Compactacao Mecanica, Sem Controle Do Gc (C/Compactador Placa 400 Kg)	m³	688,84	R\$ 6,21	R\$ 4.277,15



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Pavimentação e Drenagem na Rua Maria Clara Sabbatini						
LOCAL: Rua Maria Clara Sabbatini, Santo Antônio, São Roque - SP						
Ministério das Cidades				Planejamento Urbano		
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: EMPREITADA UNITÁRIO				BDI:	28,29%	
				Área da via (m²)	2709,68	
Item	Fonte	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Total
94107	SINAPI	Lastro Com Preparo De Fundo, Largura Maior Ou Igual A 1,5 M, Com Camada De Brita, Lançamento Manual, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_05/2016	m²	9,64	R\$ 210,99	R\$ 2.034,69
94991	SINAPI	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016	m²	192,87	R\$ 507,22	R\$ 97.829,84
			Sub-Total >	6.0	28,92%	R\$ 116.831,75
7.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL					
72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	152,00	R\$ 24,67	R\$ 3.749,87
4.5.06.230.03	DNIT	Forn. impl. sup. ecol. s. cilíndrica placa sin.	un	6,00	R\$ 200,31	R\$ 1.201,87
1.4.01.850.01	DNIT	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	m²	3,00	R\$ 168,39	R\$ 505,18
28.06.12.99	DER	COLUNA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	m	6,00	R\$ 100,83	R\$ 604,98
28.07.01.99	DER	BROCA CONCR. D=20CM	m	3,00	R\$ 50,98	R\$ 152,95
38181	SINAPI	Piso Tátil Alerta Ou Direcional, De Borracha, Colorido, 25 X 25 Cm, E = 5 Mm, Para Cola	m²	7,50	R\$ 133,36	R\$ 1.000,18
			Sub-Total >	7.0	1,79%	R\$ 7.215,03
TOTAL				100,00%		R\$ 404.040,40

Fontes: CPOS data base: Boletim 168 - Outubro de 2016 - *LS 94,50% - Desonerado
DER data base: Setembro 2016 - LS 98,84% - Desonerado
SIURB data base: Julho 2016 - LS 130,27% - Desonerado
DNIT data base: Setembro 2016 - LS 130,27% - Desonerado
SINAPI data base: Dezembro 2016 - LS 88,15% - Desonerado

São Roque, 03 de Fevereiro de 2017.

Gustavo Lopes Miguel
Chefe de Divisão de Orçamento
de Obras